

Modul Development Operations

DevOps-Task-Manager

07.07.2025 Finn Romeis

Agenda



- 1 Einführung
- 2 Herangehensweise
- 3 Überblick Pipelines

- 4 Probleme & Lösungen
- 5 Demo: Github Actions
- 6 Ausblick

1. Einführung



Was?

Dummy App

Technolgie-Stack

Backend: Fastify (Node.js)


Frontend: React

CI/CD: Github Actions

Containerisierung: Docker




2. Herangehensweise



3 Überblick Pipelines

frontend.yml

backend.yml









1 Checkout + Setup

actions/checkout@v4 actions/setup-node@v4

2 Install Dependencies npm ci

3 Build

vite + tsc tsc

4 Lint

eslint.

5 Test + Coverage

vitest --coverage jest --coverage

6 SonarQube Analyse

...-Frontend sonarqube-scan +

quality-gate

...-Backend

riontena

7 Docker Setup

setup-buildx + login-action

8 Versionierung

Bash-Script (version.txt)

9 Docker Build & Push docker build & push

10 Github Release softprops/action-gh-releases

Continuous Deployment.yml

2.1 Pull Images

Manuelle Versionseingabe durch Nutzer oder default: latest docker pull frontend: <version> docker pull backend: <version>

2.2 Container starten

docker run -d -p 3000:80 docker run -d -p 3001:3001

2.2 Container starten

docker run -d -p 3000:80 docker run -d -p 3001:3001

2.3 Verfügbbarkeitstest

curl http://localhost:3000

curl http://localhost:3001/api/ping

4 Probleme & Lösungen

5 Demo: Github Actions

FHE

6. Ausblick

TODO:

Unit-Tests von Dummy-Logik

=> Danach Abgabe!

Danke für eure Aufmerksamkeit!

Gibt es Fragen oder Anmerkungen?